

# CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX / RENOVATION BOX 10

## I. GENERALITES

### 1. Objet des travaux

Le projet a pour objet de réhabiliter l'isolation du box ainsi que l'installation frigorifique de la chambre froide de stockage.

### 2. Contexte et emplacement de l'objet

La société PAL a intégré le box 10 depuis 2001, aucune rénovation n'a été entreprise. Le box 10 est situé dans la halle grossiste.

### 3. Etat des lieux avant travaux

#### Photo du box

Etat vétuste, dalles et panneaux abimés, bureaux non utilisés



#### 4. Lots des travaux

- ↪ Isolation du box + mezzanine
- ↪ Démontage / Installation frigorifique

## II. TRAVAUX

### 1. Listes des travaux

#### Constat du Min

- Démontage des installations frigorifiques,
- Isolation du box en panneaux isothermes ainsi que la chambre froide,
- Fourniture de portes coulissantes ainsi qu'une porte sectionnelle motorisée,
- Installation frigorifique de la chambre froide.

#### Demande du client :

Ce box sert de transit pour les transporteurs. Le client a besoin :

- d'une petite chambre froide positive de 10 °
- de la balance (déjà en place)
- mettre une porte communicante entre le box 10 et 11

Durant les travaux, le client pourrait basculer dans le box 18 et utiliser la balance du box 17.

### 2. Description des travaux

#### Dimensions intérieures du box

- Surface Box : 205 m<sup>2</sup>
  - Surface sous toiture : 95,55 m<sup>2</sup>
  - Surface sous mezzanine : 110,25 m<sup>2</sup>
- Surface chambre froide : 28 m<sup>2</sup>

#### Démontage des installations frigorifique existante

- Démanteler les installations frigorifiques existantes.

#### Mise en œuvre de l'isolation du box en panneaux isotherme et fournitures des portes

- Réhabilitation du box en panneaux sandwich
- Porte coulissante CF
- Porte communicante
- Porte secondaire extérieure
- Porte local électrique
- Porte sectionnelle motorisée

#### Installation frigorifique de 1 chambre froide de stockage

- Groupe de condensation
- Evaporateur